

Maîtrise d'ouvrage : Ville de ROUBAIX

Maîtrise d'œuvre : SIRETEC Ingénierie - Bureau d'Études

Surface Utile : 200 m²

Calendrier : 2009 - 2010

Travaux : 776 000 € HT

Prestations : TCE - Économie du bâtiment - OPC - DET

Description de l'opération :



Le bâtiment d'extension de l'école Boileau Pasteur, d'une surface utile de 200 m², répond aux besoins liés aux effectifs scolaires à venir :

- Deux salles de classe d'environ 50 m², ayant un accès direct sur le couloir, une facilité d'accès aux toilettes, et une porte donnant sur le jardin pédagogique. Ces deux salles de classe communiquent entre elles,
- D'un local de stockage d'environ 15 m²,
- D'un local de rangement pour les outils de jardinage en communication avec l'extérieur,
- D'un jardin pédagogique d'environ 400 m², incluant un point d'eau.



Ce bâtiment est constitué d'une ossature bois, d'une dalle béton, les parements verticaux sont composés de bardage et bardeaux de bois, toiture membrane PVC.

Les travaux se font en milieu occupé.

